

Lp	O B M I A R	
Element robót: 1		
1	<p>KNR 231 T0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych płyty betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej</p> <p>Obmiar : 44,80*2,70= 120,960 +2,50*2,45= 6,125 +2,50*2,90= 7,250 +2,50*2,30= 5,750 +2,50*5,80= 14,500</p> <p>154,585 [m2]</p>	
2	<p>KNR 231 T0814/02 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej</p> <p>Obmiar : 100,200 [m]</p>	
3	<p>KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany) wraz ze składowaniem</p> <p>Obmiar : 100,2*0,3*0,08= 2,405 +154,585*0,04 = 6,183</p> <p>8,588 [m3]</p>	
4	<p>KNR 401 T0108/10x10 Rx7,000 Mx7,000 Sx7,000 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany)</p> <p>Obmiar : 8,588 [m3]</p>	
5	<p>KNR 231 T0101/05 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-II</p> <p>Obmiar : 129,945 [m2]</p>	
6	<p>KNR 231 T0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - 3cm</p> <p>Obmiar : 129,945 [m2]</p>	
7	<p>KNR 231 T0105/02 Rx7,000 Mx7,000 Sx7,000 Warstwy podsypkowe piaskowe, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy - za każdy następny 1cm</p> <p>Obmiar : 129,945 [m2]</p>	
8	<p>KNR 231 T0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</p> <p>Obmiar : 100,200 [m]</p>	
9	<p>KNR 231 T0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, układana na podsypce piaskowej Kostka brukowa szara</p> <p>Obmiar : 44,80*2,15= 96,320 +2,50*2,45= 6,125 +2,50*2,90= 7,250 +2,50*2,30= 5,750 +2,50*5,80= 14,500</p> <p>129,945 [m2]</p>	
10	<p>KNR 221 T0211/01 Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim; grubosc warstwy - 2cm</p> <p>Obmiar : (44,80*0,60)/10000= 0,003</p> <p>0,003 [ha]</p>	

Przedmiot robót :Remont chodnika
:ul. Armii Krajowej 1

- 2-
ARMII_KRAJOWEJ_1_-_CHODNIK

Lp	O B M I A R	
11	<p>KNR 221 T0211/02 Rx3,000 Mx3,000 Sx3,000</p> <p>Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim; grubosc warstwy - za kazdy nast. 1cm</p> <p>Obmiar : 0,003 [ha]</p>	
12	<p>KNR 221 T0401/01</p> <p>Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawożenia; kat. gruntu I-II</p> <p>Obmiar : 44,80*0,60= 26,880</p> <p style="text-align: right;">26,880 [m2]</p>	
* Zakończenie wydruku		