

Przedmiot robót : Wymiana pokrycia dachu
: przy ul. Budowlanych - poczta

- 1-
POCZTA_REMONT_DACHU

Lp	PRZEDMIAR	
Element robót: 1		
1	<p>KNR 401 T0519/06 Rozbiórka pokrycia papowego i drobne naprawy pokrycia z papy Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - pierwsza warstwa</p> <p>Obmiar : $8,70 \times 6,5 =$ 56,550</p> <p style="text-align: right;">56,550 [m2]</p>	
2	<p>KNR 401 T0519/07 Rx3,000 Mx3,000 Sx3,000 Rozbiórka pokrycia papowego i drobne naprawy pokrycia z papy Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - następna warstwa</p> <p>Obmiar : $8,70 \times 6,5 =$ 56,550</p> <p style="text-align: right;">56,550 [m2]</p>	
3	<p>KNR 404 T1101/02 Wywiezienie papy przy ręcznym załadunku i wyładunku Transport papy na odległość 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym oraz składowanie gruzu i papy</p> <p>Obmiar : $56,55 \times 0,02 =$ 1,131</p> <p style="text-align: right;">1,131 [m3]</p>	
4	<p>KNR 404 T1101/05 Rx8,000 Mx8,000 Sx8,000 Wywiezienie gruzu przy ręcznym załadunku i wyładunku Nakłady uzup. za każdy dalszy rozpoczęty 1 km samochodem ciężarowym</p> <p>Obmiar : $56,55 \times 0,02 =$ 1,131</p> <p style="text-align: right;">1,131 [m3]</p>	
5	<p>KNR 401 T0735/03 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem na dachach płaskich - uzupełnienie tynku kat.II z użyciem wapna suchogazzonego</p> <p>Obmiar : $(1,4+1,4+0,5+0,5) \times 1,25 =$ 4,750 $(2,0+2,0+0,5+0,5) \times 1,25 =$ 6,250</p> <p style="text-align: right;">11,000 [m2]</p>	
6	<p>KNNR 2 T1405/01 Malowanie tynków zewnętrznych farbami tynków gładkich, farbą emulsyjną bez gruntowania</p> <p>Obmiar : 11,000 [m2]</p>	
7	<p>KNZ 101 T0206/01 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na podłożu betonowym, dwie warstwy wraz z gruntowaniem podłoża</p> <p>Obmiar : $8,7 \times 6,5 =$ 56,550</p> <p style="text-align: right;">56,550 [m2]</p>	
8	<p>KW 101 T0101/01 Kalkulacja własna Wykonanie i montaż izoklinów 10x10</p> <p>Obmiar : 10,000 [kp]</p>	
9	<p>KNR 202 T0506/02 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z użyciem blachy gr. 0.50mm</p> <p>Obmiar : $8,7 \times 0,4 =$ 3,480 $(0,4+0,4+0,4+0,4+2,0+2,0+1,4+1,4) \times 0,4 =$ 3,360</p> <p style="text-align: right;">6,840 [m2]</p>	

Przedmiot robót :Wymiana pokrycia dachu
:przy ul.Budowlanych - poczta

Autorstwo programu: ZUI bluepoint*.tel.(068) 327-58-91

- 2-

POCZTA_REMONT_DACHU

Lp	P R Z E D M I A R	
10	KNRW 202 T0504/03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej Obmiar : $8,7+6,5*0,5$ = 11,950 $(0,4+0,4+0,4+0,4+1,4+1,4+2,0+2,0)*0,5=$ 4,200 <div>16,150 [m2]</div>	
11	KNR 401 T0535/06 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar : $4,0*2=$ 8,000 <div>8,000 [m]</div>	
12	KNR 401 T0535/06 Rozebranie obróbek blacharskich -koszy-analogia Obmiar : 2,000 [szt.]	
13	KNR 15 T0529/03 Rury spustowe z PCV o średnicy 10,0 i 11,0cm Obmiar : $4,0*2=$ 8,000 <div>8,000 [m]</div>	
* Zakończenie wydruku		