

Lp	PRZEDMIAR	
	Element robót: 1 Roboty budowlane	
1	NNRKB 202 T1136/01 Posadzki z paneli podłogowych policzyć listwę progową dł 0,9m Obmiar : 2,8*4,5= 12,600 12,600 [m2]	
2	KNR 19 T0929/09 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 szt 1 Obmiar : 1,12*1,65= 1,848 1,848 [m2]	
3	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową Obmiar : 1,000 [kpl]	
4	KNR 215 T0224/03 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" Obmiar : 1,000 [kpl]	
5	KNR 215 T0221/02 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa Obmiar : 1,000 [szt]	
6	KNRW 215 T0117/08 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, płuczek, połączenie elastyczne z tworzywa, o średnicy 15 Obmiar : 2,000 [szt]	
7	KNR 215 T0208/03 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 50 mm Obmiar : 1,000 [szt]	
8	KNR 215 T0115/02 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy 15 mm Obmiar : 1,000 [szt]	
* Zakończenie wydruku		