

Lp	PRZEDMIAR	
	Element robót: 1 roboty malarskie	
1	KNR 401 T0713/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach, spocznikach Obmiar : $1,38 \times 5,6 = 7,728$ $2,57 \times 7,2 \times 4 = 74,016$ <hr/> 81,744 [m2]	
2	KNR 202 T1505/03 Malowanie farbą emulsyjną sufitów 2-krotne powierzchni wewn.podłóży gipsowych Obmiar : 81,744 [m2]	
3	KNR 401 T0713/01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub tapet na ścianach z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : $(1,38 + 5,6) \times 2 \times 1,8 = 25,128$ $(2,57 + 7,2) \times 2 \times 1,5 \times 4 = 117,240$ <hr/> 142,368 [m2]	
4	KNR 202 T1505/03 Malowanie farbą emulsyjną ścian 2-krotne powierzchni wewn.podłóży gipsowych Obmiar : 142,368 [m2]	
5	KNR 401 T1206/05 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne malowanie z użyciem farby olejnej Obmiar : 117,962 [m2]	
6	KNR 401 T1207/01 Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm oraz malowanie biegów od środka jednokrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : $2,8 \times 6 + 5,6 + (2,57 + 7,2) \times 2 \times 4 = 100,560$ <hr/> 100,560 [m]	
7	KNR 401 T1212/04 Malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych - jednokrotne Obmiar : $22,0 \times 0,8 = 17,600$ <hr/> 17,600 [m2]	
8	KNR 401 T1212/01 Malowanie farbą olejną elementów metalowych powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie (drzwiczki wbudowane w ścianie, szafki gazowe) Obmiar : $0,7 \times 0,7 \times 4 = 1,960$ <hr/> 1,960 [m2]	
9	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną drzwi do mieszkań o pow.ponad 1.0 m2, Obmiar : $0,80 \times 2,00 \times 1,5 = 2,400$ <hr/> 2,400 [m2]	
10	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : $(2,8 + 3,5) \times 3 = 18,900$ <hr/> 18,900 [m]	

Przedmiot robót : Sikorskiego 24

: malowanie klatki schodowej i wymiana okien

SIKORSKIEGO_24_MALOWANIE_KLATKI_SCHODO

Lp	P R Z E D M I A R	
	<p>Element robót: 2 roboty budowlane</p> <p>11 KNR 401 T0711/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr.cem-wap.do 5m2 piwnica Obmiar : 5,000 [m2]</p>	
	<p>12 KW 01 T0101/01 kalkulacja własna Naprawa schodów do piwnicy polegająca na założeniu kątowników 3,5x1,10 szt 13 uzupełnienie betonu i poszeżenie ostatniego stopnia o 15cm Obmiar : 1,000 [kpl]</p>	
	<p>13 KNRW 508 T0114/04 Montaż listew elektroinstal. (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych, na cegle Obmiar : 12,000 [m]</p>	
	<p>14 KNR 508 T0227/01 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PCV nie liczyć przewodu Obmiar : 12,000 [m]</p>	
	<p>15 KNR 19 T0929/09 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 z użyciem kotew Obmiar : 1,07*1,6*3= 5,136 5,136 [m2]</p>	
	<p>* Zakończenie wydruku</p>	