

| Lp | P R Z E D M I A R | |
|---|--|--|
| Element robót: 1 Blach-dekarskie | | |
| 1 | KNR 404 T0109/04 Rozebranie kominów wolnostojących kominy wolnostojące, rozbranie ręcznie przy użyciu klinów i młotów Obmiar : $1,35 \cdot 1,60 \cdot 0,40 =$ 0,864 <div style="text-align: right;">0,864 [m3]</div> | |
| 2 | KNR 202 T0122/01 Kominy wolnostojące w budynkach z cegły klinkierowej wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły Obmiar : 0,864 [m3] | |
| 3 | KNR 401 T0419/02 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m Obmiar : 1,000 [szt] | |
| 4 | KNR 04-01 T0535/08 Rozebranie obrobek blacharskich oraz przygot.blachy z rozb. murow ogniwowych, okapow itp.z bl.nie nadającej sie do uzytku. Obmiar : $(2,3+0,55) \cdot 2 \cdot 0,45 =$ 2,565 <div style="text-align: right;">2,565 [m2]</div> | |
| 5 | NNRKB 202 T0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Obmiar : 2,565 [m2] | |
| 6 | KNR 401 T0416/01 Uzupełnienie ław kominarskich poziomych Obmiar : 1,400 [m] | |
| 7 | KNR 401 T0504/04 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, podwójnie w koronkę na zaprawie policzyć 36szt/m2 50%nowej dachówki Obmiar : $2,75 \cdot 1,4 \cdot 2 =$ 7,700 <div style="text-align: right;">7,700 [m2]</div> | |
| 8 | KNR 202 T0923/01 Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykon. ręcznie Obmiar : $(1,35+0,38) \cdot 1,6 =$ 2,768 <div style="text-align: right;">2,768 [m2]</div> | |
| 9 | KNR 04-04 T0901/05 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny Obmiar : 7,000 [m] | |
| 10 | KNR 04-04 T0901/06 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny Obmiar : 7,000 [m] | |
| 11 | KNR 04-04 T0901/07 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny Obmiar : 7,000 [m] | |
| 12 | KNR 04-04 T1101/02 Wywiezienie gruzu przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu Transport gruzu na odl.1 km samoch.ciezarowym skrzyniowym Obmiar : 0,864 [m3] | |

Przedmiot robót :Przebudowa komina
:ul. Krochmalna 13 67-200 Głogów

Autorstwo programu: ZUI bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

- 2-

KROCHMALNA_17_PRZEMUROWANIE_KOMINA

| Lp | P R Z E D M I A R | |
|-----------------------|--|--|
| 13 | KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna Opłata za składowanie gruzu Obmiar : 0,864 [m3] | |
| * Zakończenie wydruku | | |