

Lp	P R Z E D M I A R	
Element robót: 1 Roboty tynkarskie		
1	KNRW 401 T0728/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian, loggi, balkonów na cegle, pustakach ceram., gazo- i pianobetonie do 5 m2 Obmiar : $(8,2+10,5) \cdot 2 \cdot 4,65 - 2,25 \cdot 2,5 = 168,285$ $4,1 \cdot 8,2 = 33,620$ <div style="text-align: right;"><u>201,905</u> [m2]</div>	
2	KNRW 401 T0733/04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych ściany płaskie, loggie, balkony ponad 5 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : $201,905 \cdot 0,5 = 100,953$ <div style="text-align: right;"><u>100,953</u> [m2]</div>	
3	KNR 202 T1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m Obmiar : 201,905 [m2]	
4	KNR 401 T0315/01 Uzupełnienie słupków pod komin 1x1 cegły Obmiar : $3,8 \cdot 0,25 \cdot 0,25 = 0,237$ <div style="text-align: right;"><u>0,237</u> [m3]</div>	
5	KNR 19 T0930/08 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 1.5m2 9 szt Obmiar : $1,0 \cdot 1,45 \cdot 9 = 13,050$ <div style="text-align: right;"><u>13,050</u> [m2]</div>	
* Zakończenie wydruku		