

Lp	P R Z E D M I A R	
<b>Element robót: 1</b>		
1	KNR 401 T0519/06 Rozbiórka pokrycia papowego i drobne naprawy pokrycia z papy Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - pierwsza warstwa Obmiar : 10,0*7,20= 72,000  72,000 [m2]	
2	KNR 401 T0519/07 Rx3,000 Mx3,000 Sx3,000 Rozbiórka pokrycia papowego i drobne naprawy pokrycia z papy Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - następna warstwa Obmiar : 10,0*7,20= 72,000  72,000 [m2]	
3	KNR 401 T0535/08 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki murów ogniowych, okapów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar : 7,20*0,4*2 = 5,760 10,0*0,4 = 4,000 (0,45+0,45+0,8+0,8)*0,4= 1,000  10,760 [m2]	
4	KNR 404 T0109/04 Rozebranie kominów wolnostojących Obmiar : 0,45*0,8*1,2= 0,432  0,432 [m3]	
5	KNR 402 T0234/12 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów Demontaż rury wywiewnej żeliwnej Obmiar : 1,000 [szt]	
6	KNRW 215 T0213/05 Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC rura wywiewna, połączenie wciskowe, o średnicy 110mm Obmiar : 1,000 [szt]	
7	KNR 401 T0535/04 rozebranie rynien nie nadającej się do użytku Obmiar : 7,20*2= 14,400  14,400 [m]	
8	KNR 401 T0535/05 rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku Obmiar : 5,70*2= 11,400  11,400 [m]	
9	KNR 403 T1140/05 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach, na dachu, słupie na dachu płaskim - płaskownik lub pręt Obmiar : 5,70*2 = 11,400 10,0+10,0+7,2+7,2= 34,400  45,800 [m]	

Lp	P R Z E D M I A R	
10	KNR 404 T1101/02 Wywiezienie papy przy ręcznym załadunku i wyładunku Transport papy na odległość 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz ze składowaniem gruzu Obmiar : $72,0 \times 0,02 = 1,440$ <u>1,440</u> [m3]	
11	KNR 404 T1101/05 Rx8,000 Mx8,000 Sx8,000 Wywiezienie gruzu przy ręcznym załadunku i wyładunku Nakłady uzup. za każdy dalszy rozpoczęty 1 km samochodem ciężarowym Obmiar : $72,0 \times 0,02 = 1,440$ <u>1,440</u> [m3]	
12	KNR 15 T0528/04 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15.0mm Obmiar : $7,20 \times 2 = 14,400$ <u>14,400</u> [m]	
13	KNR 15 T0529/03 Rury spustowe z PCV o średnicy 10.0 i 11.0cm Obmiar : $5,70 \times 2 = 11,400$ <u>11,400</u> [m]	
14	KNR 401 T0411/03 Wymiana elementów podłóg z desek Ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm Obmiar : <u>10,000</u> [m2]	
15	KNRW 202 T1603/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe Wysokość rusztowania do 10 m Obmiar : $2,0 \times 5,0 \times 2 = 20,000$ <u>20,000</u> [m2]	
16	KNR 401 T0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych przemurowanie kominów o objętości w 1 miejscu do 0.5 m3 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : $0,45 \times 0,8 \times 1,2 = 0,432$ <u>0,432</u> [m3]	
17	KW 101 T0101/01 Kalkulacja własna odbior kominiarski po wymurowaniu kominów Obmiar : <u>1,000</u> [kp]	
18	KNR 401 T0735/03 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem na dachach płaskich - uzupełnienie tynku kat.II z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : $(0,45 + 0,45 + 0,80 + 0,80) \times 1,2 = 3,000$ <u>3,000</u> [m2]	

Lp	PRZEMIAR	
19	KNNR 2 T1405/01 Malowanie tynków zewnętrznych farbami tynków gładkich, farbą emulsyjną bez gruntowania Obmiar : 3,000 [m2]	
20	KNZ 101 T0206/01 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na podłożu betonowym, dwie warstwy wraz z gruntowaniem Obmiar : 72,000 [m2]	
21	KNRW 202 T0504/03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej i podkładowej wraz z gruntowaniem Obmiar : $(0,45+0,45+0,8+0,8)*0,3=$ 0,750 $(7,2+10,0)*0,3$ = 5,160 5,910 [m2]	
22	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna montaż listew dociskowych Obmiar : $0,45+0,45+0,8+0,8+7,2+10,0=$ 19,700 19,700 [mb]	
23	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna Wykonanie i montaż izoklinów z wełny twardej 10x10 Obmiar : 4,000 [kpl]	
24	KNNR 5 T0601/05 Przewody instalacji odgromowej przewody naprężane poziome Obmiar : $10,00+10,00+7,20+7,20+10,00=$ 44,400 44,400 [m]	
25	KNNR 5 T0601/06 Przewody instalacji odgromowej przewody naprężane pionowe Obmiar : $5,70*2=$ 11,400 11,400 [m]	
26	KNNR 5 T1304/03 Badania i pomiary instalacji uziem., piorunochronnej i skuteczności zerowania instalacja odgromowa, pomiar pierwszy Obmiar : 2,000 [szt]	
27	KNNR 5 T1304/04 Badania i pomiary instalacji uziem., piorunochronnej i skuteczności zerowania instalacja odgromowa, pomiar każdy następny Obmiar : 2,000 [szt]	
28	KNR 202 T0506/02 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z użyciem blachy gr. 0.50mm Obmiar : 10,760 [m2]	

Przedmiot robót :Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym  
:przy ul. Osadników 2b

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel.(068) 327-58-91

- 4-

OSADNIKÓW\_2B-\_REMONT\_DACHU

Lp	P R Z E D M I A R	
29	KNR 401 T0203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego elementy zbrojone czapek kominowych Obmiar : 0,500 [m2]	
30	KNR 401 T0311/01 Uzupełnienie murów ogniowych, kolankowych oraz rolek z cegieł murów na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły z użyciem wapna suchogaszonego Obmiar : 0,500 [m3]	
* Zakończenie wydruku		