

Przedmiot robót : Wymiana instalacji wodnej w budynku mieszkalnym - wspólnota  
: 67-200 Głogów Pl.1000 - lecia 5 mieszkania , piwnica

- 1-  
PL.1000\_LECIA\_5

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]				
		Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena   Robocizna   Materiał   Sprzęt

### Element robót: 1

1	KNRW 403 T1004/17 Mechaniczne przebijanie otworów w betonie długość przebicia do 40 cm dla rur 40 mm średnicy					
Obmiar :	9,000 [szt]					
2	KNRW 401 T0206/02 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach powierzchnia otworu do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm					
Obmiar :	9,000 [szt]					
3	KNRW 401 T0601/01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z asfaltu lanego, jednowarstwowe o grubości 10 mm z użyciem emulsji asfaltowej izolacyjnej					
Obmiar :	9,000 [m2]					
4	KNR 401 T0706/03 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejsc. po zamurowanych przebiciach o powierzchni do 0.10 m2 na stropach z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego					
Obmiar :	9,000 [szt]					
5	KNR 402 T0114/02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm					
Obmiar :	19,800 [m]					
6	KNRW 215 T0111/02 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 25 mm					
Obmiar :	19,600 [m]					
7	KNRW 215 T0111/01 Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 20 mm					
Obmiar :	5,200 [m]					
8	KNR 215 T0110/01 Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych - rurociągi o średnicy do 65 mm					
Obmiar :	25,200 [m]					
9	KNR 402 T0133/01 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15 - 20 mm					
Obmiar :	9,000 [szt]					
10	KNR 402 T0133/01 Demontaż wodomierza o średnicy 15 - 20 mm /analogia/					
Obmiar :	9,000 [szt]					
11	KNRW 215 T0140/01 Montaż wodomierzy uprzednio zdemontowanych na nowej instalacji PCV i zawory kulowe uprzednio zdemontowane /nie wyceniać wodomierzy/					
Obmiar :	9,000 [szt]					

\* Zakończenie wydruku