

Przedmiot robót :Wymiana drzwi na klatce schodowej od podwórka
:ul Wały Chrobrego 6

WAŁY_CHROBREGO_6_WYMIANA_DRZWI_NA_KL._

Lp	PRZEDMIAR	
Element robót: 1 Roboty budowlane		
1	KNR 401 T0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar : 1,02x2,23= 2,275 2,275 [m2]	
2	KNRW 202 T1040/02 Drzwi aluminiowe szt 1 jednoskrzydłowe + samozamykacz, gałkoklamka, klucze szt 18 Obmiar : 1,02x2,23= 2,275 2,275 [m2]	
3	KNNRW 3 T0313/02 Powiększenie otworu drzwiowego Obmiar : 0,2*5,48= 1,096 1,096 [m2]	
4	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 1,02+2,23*2= 5,480 5,480 [m]	
5	KNR 401 T1204/04 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków elewacji - beton, dwukrotne Obmiar : 5,520 [m2]	
* Zakończenie wydruku		