

Lp	P R Z E D M I A R		
Element robót: 1 Roboty budowlane			
1	KNR 401 T0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 szt. 2		
Obmiar : 1,1*2,55=		2,805	
		<hr/> 2,805 [m2]	
2	KNRW 202 T1040/01 Drzwi aluminiowe z wąską szybą Drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem +samozamykacz + elektrozaczep + gałkoklamka klucze 16 szt		
Obmiar : 1,1*2,55=		2,805	
		<hr/> 2,805 [m2]	
3	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego		
Obmiar : 1,1+2,55*2=		6,200	
		<hr/> 6,200 [m]	
* Zakończenie wydruku			