

Lp	PRZEDMIAR	
	Element robót: 1 Roboty budowlane	
1	KNR 19 T0929/09 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 szt 12 Obmiar : $1,6*1,1*12=$ 21,120 21,120 [m2]	
2	KNR 19 T0929/08 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 1.5m2 szt 18 Obmiar : $1,45*0,65*18=$ 16,965 16,965 [m2]	
3	KNR 401 T0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar : $2,1*1,55=$ 3,255 3,255 [m2]	
4	KNRW 202 T1040/02 Drzwi aluminiowe Drzwi dwuskrzydłowe z wąską szybą, samozamykacz Obmiar : $1,38*2,14=$ 2,953 2,953 [m2]	
5	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej Obmiar : $(1,55+2,1*2)*2=$ 11,500 11,500 [m]	
* Zakończenie wydruku		