

Lp	PRZEDMIAR	
Element robót: 1 Roboty budowlane		
1	KNR 19 T0929/10 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 4 szt Obmiar : 1,88*1,33*4= 10,002 <div style="text-align: right;">10,002 [m2]</div>	
2	KNR 401 T0533/01 Wymiana obróbek blacharskich parapety zewnętrzne z blachy powlekanej Obmiar : 1,4*0,25*4= 1,400 <div style="text-align: right;">1,400 [m2]</div>	
3	KNR 401 T0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar : 2,14*1,38= 2,953 <div style="text-align: right;">2,953 [m2]</div>	
4	KNRW 202 T1040/02 Drzwi aluminiowe Drzwi dwuskrzydłowe z wąską szybą, gałkoklamka, samozamykacz klucze 12szt. Obmiar : 1,38*2,14= 2,953 <div style="text-align: right;">2,953 [m2]</div>	
5	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : (1,38+2,14*2)*2= 11,320 <div style="text-align: right;">11,320 [m]</div>	
* Zakończenie wydruku		