

Lp	PRZEDMIAR	
	Element robót: 2 roboty budowlane	
1	KNR 19 T0929/08 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 1.5m2 szt 2 Obmiar : 1,2*0,9*2= 2,160 2,160 [m2]	
2	KNR 19 T0929/09 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 z użyciem kotew Obmiar : 1,2*1,45= 1,740 1,740 [m2]	
3	KNR 19 T0929/03 Wymiana okien drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV Okna uchylno-roztwierane o powierzchni do 1.0m2 szt 1 Obmiar : 0,6*0,7= 0,420 0,420 [m2]	
4	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Obmiar : 1,890 [szt]	
5	KNRW 202 T1040/01 Drzwi aluminiowe Drzwi jednoskrzydłowe z wąską szybą + samozamykacz + gałkoklamka elektrozaczep, klucze 12 szt Obmiar : 0,9*2,1= 1,890 1,890 [m2]	
6	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : (0,9+2,1*2)*2= 10,200 10,200 [m]	
* Zakończenie wydruku		