

Lp |

P R Z E D M I A R

Element: 1 Remontowo-dekarski

1	KNR 202 T1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m Obmiar : $(24,30*9)*2=$ 437,400 ----- 437,400 [m2]
2	KNR 202 T1614/04 Daszki ochronne nad drzwiami wejściowymi wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Obmiar : $2*3*2=$ 12,000 ----- 12,000 [m2]
3	KNR 404 T0901/05 Wykonanie rynny do gruzu Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny 10,000 [m]
4	KNR 404 T0901/06 Ustawienie rynny do gruzu 10,000 [m]
5	KNR 401 T0508/02 Rozbiórki pokrycia z dachówek rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - podwójnie Obmiar : $(24,30*6,40)*2=$ 311,040 ----- 311,040 [m2]
6	KNR 401 T0535/04 Rozebranie rynien nie nadającej się do ponownego wbudowania Obmiar : $24,30*2=$ 48,600 ----- 48,600 [m]
7	KNR 401 T0535/06 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 00000 Obmiar : $7,00*4=$ 28,000 ----- 28,000 [m]
8	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna - nakłady na 1 mb czynności Uszczelka rozprężna przy opierzeniach Obmiar : $6,4*4=$ 25,600 ----- 25,600 [mb]
9	KNR 401 T0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm Nabicie desek na krokwie dwustronnie 10,000 [m]

Lp	PRZEDMIAR
10	<p>KNRK 5 T0104/05 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi do 80cm 311,040 [m²]</p>
11	<p>KNR 401 T0430/04 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych Ołacenie dachu - odstęp łąt do 24 cm 311,040 [m²]</p>
12	<p>KNR 202 T0410/03 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej ołacenie połaci dachowych o rozstawie łąt od 16 do 24 cm 311,040 [m²]</p>
13	<p>KNR 1901 T0405/02 Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian budowlanych, dachów i stropów Wymiana elementów konstrukcyjnych -w ścianach -podwaliny i murłaty 10,000 [m]</p>
14	<p>KNR 1901 T0405/08 Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian budowlanych, dachów i stropów Wymiana elementów konstrukcyjnych -w konstrukcji dachu -miecze i zastrzały 5,000 [m]</p>
15	<p>KNR 215 T0205/02 Rurociągi PCW wywiewka na dach o średnicy 50 mm Obmiar : 4*4= 16,000 ----- 16,000 [m]</p>
16	<p>KNR 402 T0230/07 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego lub z PCW z rur PCW na ścianach budynku, o średnicy do 50 mm 4,000 [m]</p>
17	<p>KNNR 2 T0604/02 Izolacje z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej 311,040 [m²]</p>
18	<p>KNR 401 T0629/09 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa całej wieżby dachowej metodą opryskiwania z przerwami preparatem "Boramon C 30" 0 Obmiar : (0,11+0,13)*2*3,2*22*2= 67,584 (0,11+0,13)*2*4,2*3 = 6,048 ----- 73,632 [m²]</p>
19	<p>KNR 202 T0504/03 Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cementowa 311,040 [m²]</p>
20	<p>KNRA 9 T0104/01 Akcesoria do pokrycia dachu Akcesoria pod gąsiorzy -taśmy 24,300 [m]</p>

Lp | P R Z E D M I A R

21	KNRW 202 T0524/02 Rynny dachowe z polichloroku winylu łączone na uszczelki Rynny PCV półokrągłe o średnicy 150mm 48,600 [m]
22	KNRW 202 T0531/04 Rury spustowe z polichloroku winylu okrągłe o średnicy 110mm 40,000 [m]
23	KNR 401 T1201/01 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych wszystkich ścian i kominów dwukrotnie na strychu Obmiar : $(0,6*1,2)*2*3*2=$ 8,640 ----- 8,640 [m2]

Element: 2 Akcesoria dachowe

24	KNRA 9 T0104/04 Akcesoria do pokrycia dachowych Ławy kominarskie-długość 88cm 2,000 [szt]	
25	KNRK 5 T0207/01 Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem Obmiar : $24,3*2=$ 48,600 ----- 48,600 [m]	
26	KNRK 5 T0209/06 Montaż okien dachowych i wyłazów Montaż wyłazu dachowego - dopasowanego do modelu dachówki 2,000 [kpl]	
27	KNR 401 T0411/03 Wymiana elementów podłóg z desek Ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm 10,000 [m2]	
28	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : $311,04*0,025=$ 7,776 ----- 7,776 [m3]	
29	KNR 401 T0108/10 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) 7,776 [m3]	Rx9,000 Mx9,000 Sx9,000
30	KW 101 T0101/01 Kalkulacja własna Koszty składowania gruzu na wysypisku 7,776 [m3]	

* Zakończenie wydruku