

Przedmiot robót : Wymiana okien i drzwi na klatce schodowej
: Al. Wolności 48-50

AL_WOLNOŚCI_48-50_WYMIANA_OKIEN_I_DRZW

Lp	P R Z E D M I A R	
	<p>Element robót: 2 roboty budowlane</p> <p>1 KNR 19 T0929/08 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, trójdzielne o powierzchni do 1.5m2 szt 8 Obmiar : $1,75 \times 0,85 \times 8 =$ 11,900 11,900 [m2]</p>	
	<p>2 KNR 401 T0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 2szt Obmiar : $1,32 \times 2,00 \times 2 =$ 5,280 5,280 [m2]</p>	
	<p>3 KNRW 202 T1040/02 Drzwi i ścianki aluminiowe Drzwi dwuskrzydłowe z jedną wąską szybą samozamykacz+elektrozaczep+gałkokłamka + 30 kluczy Obmiar : $1,52 \times 2,05 \times 2 =$ 6,232 6,232 [m2]</p>	
	<p>4 KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : $(2,0 \times 2 + 1,32) \times 2 =$ 10,640 10,640 [m]</p>	
	<p>5 KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : $(2,0 \times 2 + 1,32) \times 4 \times 0,15 =$ 3,192 3,192 [m2]</p>	
	<p>* Zakończenie wydruku</p>	