

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty Stolarskie		
1	<b>KNR 401 T0354/08</b> Wykucie z muru ościeżnic stalowych, okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar : 1,46*2,35*20= 68,620	68,620 [m2]
2	<b>KNR 19 T1022/11</b> Okna z PCV bez obróbki osadzenia Okna rozzwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne o powierzchni ponad 2.5m2 dolna część nie otwierana h=95cm Obmiar : 1,46*2,35*20= 68,620	68,620 [m2]
3	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 1,46*20+2,35*2*20= 123,200	123,200 [m]
4	<b>NNRKB 202 T0541/01</b> Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm parapety zewnętrzne Obmiar : 1,46*0,22*20= 6,424	6,424 [m2]
* Zakończenie wydruku		