

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty budowlane		
1	KNR 401 T0354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 szt 2 Obmiar : 2,2*1,52= 3,344 0,9*2,0 = 1,800	5,144 [m2]
2	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po montażu okien na piętrze Obmiar : 2,2*2+1,52*2= 7,440	7,440 [m]
3	KNRW 202 T1040/02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szt 1, rygle antywłamaniowe dwa zamkami klasy C, szyba bezpieczna górnej części z podziałem w dolnej części skrzydeł płyty z przewiązka jak na budynku w kolorze brąz Obmiar : 2,2*1,52= 3,344	3,344 [m2]
4	KNRW 202 T1040/01 Drzwi aluminiowe w kolorze brąz Drzwi jednoskrzydłowe pełne, z podziałem, rygle antywłamaniowe dwa zamki klasy C Obmiar : 0,9*2,0= 1,800	1,800 [m2]
5	KNR 19 T0929/11 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV Okno roztwierane i uchylno-roztwierane, trzyskrzydłowe o powierzchni ponad 2.5m2 na klatce schodowej-korytarz I piętro szt 3 Obmiar : 2,3*1,2*3= 8,280	8,280 [m2]
6	KNR 19 T0929/05 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednodzielne o powierzchni do 1.0m2 szt 2 w piwnicy pom. węzła cieplnego Obmiar : 0,78*0,78*2= 1,217	1,217 [m2]
7	KNR 19 T0929/06 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednodzielne o powierzchni do 1.5m2 szt 1 Obmiar : 1,12*1,12= 1,254	1,254 [m2]
* Zakończenie wydruku		