

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty malarzkie klatka schodowa		
1	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia sufitów	54,420 [m2]
2	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome	54,420 [m2]
3	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowych	54,420 [m2]
4	KNR 202 T1505/03 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni sufitów malowanie 2-krotne powierzchni wewn.podłoża gipsowych z gruntowaniem	54,420 [m2]
5	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian	98,800 [m2]
6	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe	98,800 [m2]
7	KNR 202 T0815/04 wymienić narożniki stalowe 2,5m 44szt. Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe	98,800 [m2]
8	KNR 202 T1505/03 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewn.podłoża gipsowych z gruntowaniem	98,800 [m2]
9	KNR 401 T1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian	85,580 [m2]
10	KNR 401 T1206/05 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne	85,580 [m2]
11	KNR 401 T1207/02 z użyciem farby olejnej Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, półeczki schodów oraz spody biegów Obmiar : $21,0 + 65,1 = 86,100$	86,100 [m]
12	KNR 401 T1212/05 Malowanie farbą olejną balustrady drewnianej z oczyszczeniem	16,800 [m2]
13	KNR 401 T1212/02 Malowanie farbą olejną elementów metalowych powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie, dwukrotne szafki metalowe+drzwi na strych	10,850 [m2]
14	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzewianej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. Obmiar : $(0,8 \times 2,0) \times 4 \times 0,25 = 1,600$	1,600 [m2]
15	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzewianej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. Obmiar : $0,8 \times 2 \times 1,25 = 2,000$	2,000 [m2]
16	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne rury gazowe na żółto	38,450 [m]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 2 Roboty malarskie w piwnicy		
17	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2 korytarz piwnicy Obmiar : $8,96+6,6 \cdot 2 \cdot 0 =$ 35,360	35,360 [m2]
18	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi korytarz piwnicy	35,360 [m2]
19	KNRW 202 T2011/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne o grubości 3mm- stropów na podłożu tynkarskim	8,960 [m2]
20	KNRW 202 T2011/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne o grubości 3mm- ścian na podłożu tynkarskim	26,400 [m2]
21	KNRW 202 T1510/03 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie pow. wewnętrznych i zewnętrznych Malowanie 2-krotne powierzchni wewn.podłogi gipsowych z gruntowaniem Obmiar : $35,36-18,48 =$ 16,880	16,880 [m2]
22	KNR 401 T1206/04 z użyciem farby olejnej Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dwukrotne Obmiar : $6,6 \cdot 2 \cdot 1,4 =$ 18,480	18,480 [m2]
23	KNR 401 T1202/02 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych 2-krotne w kolorze jasnym sufitów powierzchnia podłogi ponad 5 m2 piwnice boczne	14,800 [m2]
24	KNR 401 T1202/04 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych 2-krotne w kolorze jasnym ścian powierzchnia podłogi ponad 5 m2 piwnica i strych	68,900 [m2]
Element robót: 3 Roboty malarskie w pralni		
25	KNR 401 T1202/09 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2 Obmiar : $3,73 \cdot 4,21 =$ 15,703 $(3,73+4,21) \cdot 2 \cdot 0,8 =$ 12,704	28,407 [m2]
26	KNR 401 T1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian Obmiar : $(3,73+4,21) \cdot 2 \cdot 1,4 =$ 22,232	22,232 [m2]
27	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne Obmiar : $3,73 \cdot 4,21 =$ 15,703	15,703 [m2]
28	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : $(3,73+4,21) \cdot 2 \cdot 0,8 =$ 12,704	12,704 [m2]
29	KNR 401 T1206/03 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - jednokrotne	22,232 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 4 Roboty budowlane		
30	KNR 401 T0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr.cem-wap.do 2m2	53,000 [m2]
31	KNR 401 T1011/02 Rozbiórki pieców, trzonów kuchennych, stołowych i kotłowych Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami Obmiar : 0,95*1,05*1,15= 1,147	1,147 [m3]
32	KNR 19 T0929/05 Wymiana okien krosnowych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednodelne o powierzchni do 1.0m2 Obmiar : 0,95*0,8= 0,760	0,760 [m2]
33	KNR 401 T0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 od pralni	1,000 [szt]
34	KNR 202 T1203/01 Drzwi stalowe w kolorze brązowym z ościeżnicą drzwi stalowe pełne, o powierzchni do 2 m2 do pralni Obmiar : 0,8*2,0= 1,600	1,600 [m2]
35	KNR 401 T0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej Obmiar : (0,9+2,1*2)*2= 10,200	10,200 [m]
36	KNR 401 T0348/05 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków, pustaków, płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły Obmiar : 2,15*0,2= 0,430	0,430 [m2]
37	KNR 401 T0306/02 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły Obmiar : 0,96*2,25-0,8*2,0= 0,560	0,560 [m2]
38	KNR 401 T0313/02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek Obmiar : 1,1*0,12*0,2= 0,026	0,026 [m3]
Element robót: 5 Roboty elektryczne		
39	KNR 403 T1001/04 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur (fi do 47mm) wykucie ręczne dla przewodów wtynkowych (gips, tynk, gazobeton)	17,400 [m]
40	KNR 403 T1012/01 Zaprawianie bruzd szerokość bruzdy do 25 mm	17,400 [m]
41	KNR 508 T0209/02 Przewody wtynkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm2 - podłoże niebetonowe nie liczyć przewodu	17,400 [m]
42	KNR 9 T0501/05 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane demontaż, oprawa żarowa	7,000 [szt]
43	KNR 403 T1124/01 Demontaż łączników instalacyjnych (do 10 A) podtynkowych (wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy) z 1 wylotem	8,000 [szt]