

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty ogólnobudowlane		
1	KNR 401 T0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych parapet wewnętrzny	3.000 [m] ✓
2	KNR 401 T0535/02 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar : 0.20*3.0= 0.600	0.600 [m2] ✓
3	KNR 19 T0930/11 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV Okna rozzwierane i uchylno-rozzwierane, okna łukowe, powierzchni ponad 2.5m2 z użyciem kotew - okna czteroskrzydłowe Obmiar : 2.90*2.20= 6.380	6.380 [m2] ✓
4	KNR 401 T0321/02 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników PCW ponad 1.5	1.000 [szt] ✓
5	NNRKB 202 T0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm Obmiar : 0.20*3.0= 0.600	0.600 [m2] ✓
* Zakończenie wydruku		