

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty instalacyjne		
1	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm	354,000 [szt]
Obmiar : 177+177= 354,000		
2	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe do wody ciepłej montowane na sztywno z opłombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne)	177,000 [kpł]
3	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej montowane na sztywno z opłombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne)	177,000 [kpł]
4	KNR 402 T0118/01 Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 zawór przelotowy kulowy fi 15mm	354,000 [szt]
5	KNNR 4 T0122/05 Dodatki za wykon.obustron. podejść do wodom.skrzydełk na sztywno podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nom. 15mm nie liczyć zaworów	5,000 [kpł]
* Zakończenie wydruku		