

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1		
1	KNR 401 T0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych parapet wewnętrzny	2,650 [m]
Obmiar :	1,60= 1,600 1,05= 1,050	
2	KNR 19 T0930/11 Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCV Drzwi rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne o powierzchni ponad 2.5m2 z użyciem kotew	2,707 [m2]
Obmiar :	2,88*0,94= 2,707	
3	KNR 19 T0930/10 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 z użyciem kotew	2,380 [m2]
Obmiar :	1,63*1,46= 2,380	
4	KNR 19 T0930/08 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV + nawiewnik Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni do 1.5m2 z użyciem kotew	1,428 [m2]
Obmiar :	1,21*1,18= 1,428	
5	KNR 202 T0129/02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	2,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		