

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty Stolarskie		
1	KNR 401 T0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych parapet wewnętrzny Obmiar : 1,15*2= 2,300	2,300 [m]
2	KNR 19 T0930/07 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednoodzielne z przewiązką szt 2 - pokój dzienny Obmiar : 1,15*1,68*2= 3,864	3,864 [m2]
3	KNR 202 T0129/02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	2,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		