

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty stolarskie		
1	KNR 401 T0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych parapet wewnętrzny	1,730 [m]
2	KNR 19 T0930/11 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV + nawiewnik Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, trójdzielne z przewiązką w górnej części szt 1 Obmiar : 1,73*1,72= 2,976	2,976 [m2]
3	KNR 202 T0129/02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	1,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		