

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty instalacyjne		
1	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm	6,000 [szt]
2	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej montowane na sztywno z oplombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne)	6,000 [kpl]
3	KNR 402 T0118/01 Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 zawór przelotowy kulowy fi 15mm	6,000 [szt]
4	KNRW 215 T0140/06 Montaż wodomierza skrzydełkowego (opis jak w pozycji 2) mieszkaniowy, o średnicy nominalnej 15 mm zimna woda (lokal mieszkalny 29/1)	1,000 [szt]
5	KNNR 4 T0122/05 Dodatki za wykon.obustron. podejść do wodom.skrzydełk na sztywno podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nom. 15mm nie liczyć zaworów	1,000 [kpl]
6	KNRW 215 T0130/01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm Zawór kulowy przy wodomierzu	1,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		