

Przedmiot robót :Wymiana wodomierzy
:ul. Krzywoustego 10 67-200 Głogów

- 1-
KRZYWOUSTEGO_10_WYMIANA_WODOMIERZY

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
	Element robót: 1 Roboty instalacyjne	
1	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm	6,000 [szt]
2	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej montowane na sztywno z oplombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne)	6,000 [kpl]
3	KNNR 402 T0118/01 Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 zawór przelotowy kulowy fi 15mm	6,000 [szt]
4	KNNR 4 T0122/05 Dodatki za wykon.obustron. podejść do wodom.skrzydełk na sztywno podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nom. 15mm nie liczyć zaworów	1,000 [kpl]
	* Zakończenie wydruku	