

Przedmiot robót :Wymiana wodomierzy
:ul. Okrężna 61 67-200 Głogów

- 1-
OKRĘŻNA_61_WYMIANA_WODOMIERZY

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|----|---|-------------------|
| | Element robót: 1 Roboty instalacyjne | |
| 1 | KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm | 4,000 [szt] |
| 2 | KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej montowane na sztywno z oplombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne) | 4,000 [kpl] |
| 3 | KNNR 402 T0118/01 Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 zawór przelotowy kulowy fi 15mm | 4,000 [szt] |
| 4 | KNNR 4 T0122/05 Dodatki za wykon.obustron. podejść do wodom.skrzydełk na sztywno podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nom. 15mm nie liczyć zaworów | 1,000 [kpl] |
| | * Zakończenie wydruku | |