

Przedmiot robót :Wymiana wodomierzy  
:ul. Al. Wolności 21,a,b 67-200 Głogów

- 1-  
AL.\_WOLNOŚCI\_21\_AB\_WYMIANA\_WODOMIERZY

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty instalacyjne		
1	<b>KNNR 8 T0123/06</b> Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm	178,000 [szt]
2	<b>KNNR 4 T0140/01</b> Wodomierze skrzydełkowe do wody ciepłej montowane na sztywno z oplombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne)	89,000 [kpl]
3	<b>KNNR 4 T0140/01</b> Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej montowane na sztywno z oplombowaniem o śred. nom. 15 mm typ JS 1,6 SMART DN15 z nakładką radiową zdalnego odczytu (policzyć plomby plastikowe numerowane i półśrubunki mosiężne)	89,000 [kpl]
4	<b>KNNR 402 T0118/01</b> Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 zawór przelotowy kulowy fi 15mm	178,000 [szt]
5	<b>KNNR 4 T0122/05</b> Dodatki za wykon.obustron. podejść do wodom.skrzydełk na sztywno podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nom. 15mm nie liczyć zaworów	5,000 [kpl]
* Zakończenie wydruku		