

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 roboty malarskie		
1	KNR 401 T0713/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub tapet na stropach z użyciem wapna suchogaszzonego	46,952 [m2]
Obmiar :	$5,07 \times 3,18 = 16,123$ $3,73 \times 2,23 = 8,318$ $1,24 \times 4,91 = 6,088$ $1,61 \times 2,84 + 0,79 \times 0,88 = 5,268$ $2,59 \times 2,84 + 0,80 \times 0,88 = 8,060$ $1,71 \times 1,81 = 3,095$	
2	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	46,952 [m2]
3	KNR 401 T0713/01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub tapet na ścianach z użyciem wapna suchogaszzonego - bez pokoju przy łazience	134,000 [m2]
Obmiar :	$(5,07 + 3,18) \times 2 \times 2,5 = 41,250$ $(3,73 + 2,23) \times 2 \times 2,5 = 29,800$ $(1,24 + 4,91) \times 2 \times 2,5 = 30,750$ $(1,61 + 2,84) \times 2 \times 2,5 = 22,250$ $(0,79 + 0,88) \times 2 \times 2,5 = 8,350$ $(1,71 + 1,81) \times 2 \times 2,5 = 17,600$ $-0,8 \times 2,0 \times 10 = -16,000$	
4	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne razem z pokojem przy łazience	169,550 [m2]
Obmiar :	$(5,07 + 3,18) \times 2 \times 2,5 = 41,250$ $(3,73 + 2,23) \times 2 \times 2,5 = 29,800$ $(1,24 + 4,91) \times 2 \times 2,5 = 30,750$ $(1,61 + 2,84) \times 2 \times 2,5 = 22,250$ $(0,79 + 0,88) \times 2 \times 2,5 = 8,350$ $(2,59 + 2,84) \times 2 \times 2,5 = 27,150$ $(0,80 + 0,88) \times 2 \times 2,5 = 8,400$ $(1,71 + 1,81) \times 2 \times 2,5 = 17,600$ $-0,8 \times 2,0 \times 10 = -16,000$	
5	KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	7,815 [m2]
Obmiar :	$1,15 \times 0,15 \times 2 \times 4 = 1,380$ $0,65 \times 0,15 \times 2 \times 33 = 6,435$	
6	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej	38,041 [m]
Obmiar :	$1,0 + 2,50 + 5,07 \times 1,30 + 2,40 + 2,40 + 0,8 + 1,40 + 1,26 + 0,8 + 0,4 + 1,14 + 2,5 + 1,1 = 24,291$ $5 + 0,7 + 2,30 + 1,75 + 0,6 + 3,75 + 2,30 + 1,70 + 0,6 = 18,700$	
7	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej - szafki na przedpokoju	3,205 [m2]
Obmiar :	$0,75 \times 2,5 = 1,875$ $1,30 \times 0,7 = 0,910$ $0,7 \times 0,6 = 0,420$	

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 2 roboty budowlane		
8	KNR 401 T1103/02 Szklenie ram drzwiowych drewn.zdejmow.zesp.na kit podwójny Szkło płaskie bezbarwne,matowe o grubości 2-3 mm, powierzchnia do 0.5 m2 drzwi od łazienki Obmiar : 0,55*0,40= 0,220	0,220 [m2]
9	KNR 401 T0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych -- pokój obok pokoju dziennego	1,500 [m]
10	KNR 202 T0129/02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m parapety wewnętrzne	1,000 [szt]
11	KNR 202 T1112/04 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju osakrylowego - oprócz pokoju przy łazience Obmiar : 5,07*3,18 = 16,123 3,73*2,23 = 8,318 1,24*4,91 = 6,088 1,61*2,84+0,79*0,88= 5,268 1,71*1,81 = 3,095	38,892 [m2]
12	KNR 202 T1113/06 Posadzki z wykładziny tekstylnej, dywanopodobnej i listwy listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone Obmiar : 5,07*3,18 = 16,123 3,73*2,23 = 8,318 1,24*4,91 = 6,088 1,61*2,84+0,79*0,88= 5,268 1,71*1,81 = 3,095 -0,8*2,0*8 = -12,800	26,092 [m]
13	KNR 402 T0132/02 Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	1,000 [szt]
14	KNRW 215 T0137/05 Bateria wannowa ścienna o średnicy 15mm	1,000 [szt]
15	KNRS 215 T9005/06 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do baterii	2,000 [szt]
16	KNRW 402 T0224/02 Wymiana ustępu porcelanowego, żeliwnego lub bidetu ustępuz miską porcelanową i płuczką z PCW	1,000 [kpł]
17	KNR 402 T0233/04 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych,żeliwnych,PCW żeliwnych o średnicy 100 mm	1,000 [szt]
18	KNR 215 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 100 mm	1,000 [szt]
19	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe na szafce analogia uwzględnić montaż szafki pod zlewozmywakiem	1,000 [szt]

Przedmiot robót :Remont mieszkania pod zasiedlenie
:ul. Moniuszki 5/79 w Głogowie

Autorstwo programu: ZUI bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

- 3-

MONIUSZKI_5_-79_REMONT_MIESZKANIA_POD_

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
20	KNRW 215 T0137/02 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy 15 mm	1,000 [szt]
21	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	2,000 [szt]
22	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	2,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		