

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1	KNR 401 T0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych parapet wewnętrzny - 3 szt.	3,900 [m]
Obmiar : 1,3*3= 3,900		
2	KNR 401 T0535/02 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku parapety zewnętrzne - 3 szt.	0,522 [m2]
Obmiar : 0,87*0,20*3= 0,522		
3	KNR 19 T0930/11 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne z przewiązką szt 3 + policzyć nawiewnik higrosterowany w oknie kuchennym	5,481 [m2]
Obmiar : 1,05*1,74*3= 5,481		
4	KNR 202 T0129/02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m 3 szt.	3,000 [szt]
5	NNRKB 202 T0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm parapety zewnętrzne - 3 szt	0,522 [m2]
* Zakończenie wydruku		