

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej	m ²		
		30*1.4+6.3*1.4	m ²	50.820	
				RAZEM	50.820
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		50.82	m ²	50.820	
				RAZEM	50.820
4	KNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		50.82	m ²	50.820	
				RAZEM	50.820
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		50.82	m ²	50.820	
				RAZEM	50.820
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 7 km	m ³		
		70*0.08*0.3+50.82*0.06	m ³	4.729	
				RAZEM	4.729
8	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		4.729	m ³	4.729	
				RAZEM	4.729